

GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK

1. AC teljesítmény 2600kWp. A DC teljesítményre van külön meghatározott teljesítmény, vagy megegyezik az AC teljesítménnyel?

A feladat komplett tervezési kivitelezési feladat, a kiírásban szereplő feltételeket kell minden körülmények között teljesíteni. DC teljesítmény meghatározása tervezési feladat.

2. Az épületek keleti és nyugati oldala is felhasználható?

Igen felhasználható a nyugati oldal is statikus tervező által kiadott szakvélemény figyelembe vételével!

3. Cél a napelemes rendszer csúcsteljesítményének további növelése, új tetőszerkezetek bevonásával?

Nem, az Áránlatkérő célja megadott teljesítménykövetelmény lehető legköltséghatékonyabb teljesítése.

4. Kérjük nyilatkozzanak, hogy a 14-es jelű épület tetején kialakított 2 sor tartószerkezet felhasználható-e a napelemek elhelyezésére, az Ajánlatkérő tervezi-e kialakítani az épületen napelem részére további tartószerkezet kiépítését?

A statikai tanulmányban 14-gyel jelzett gépház tető jelenlegi állapotát a meglévő tartókkal mint meglévőséget kell figyelembe venni. A terület napelem telepítésre van fenntartva.

5. A 6-os épület tetőszerkezete a napelemes rendszer telepítésére megfelelő?

A 6-os épület statikai szakvéleménye csatolásra került.

6. A földre telepített rendszer felől érkező AC kábelezésre mik a megrendelői elvárások (keresztmetszet, kábel típus (Cu,Al))?

Tervezési/költségoptimalizálási feladat a meghatározása, nincsen Ajánlatkérői preferencia.

7. Fogyasztási adatok

Hálózati mérés eredményei tartalmazzák

8. Statikai tervek a javasolt telepítési területekről

Statikai szakvélemények mellékletben megtalálhatóak.

9. Fővezeték rajz a telephelyről

Nem áll rendelkezésre

10. Közmű rajz a telephelyről

Komplett helyszínrajz nem áll rendelkezésre.

11. Tartalmaznia kell e az ajánlatnak a Tamási Húsüzem meglévő 0,4 kV elosztóira való csatlakozást?

Természetesen igen, komplett "kulcsrakész" működőképes rendszerre kell ajánlatot adni.

12. A maximális megtermelt energia mennyiségét több tényező is befolyásolja, köztük az inverter teljesítmény is.

A pályázónak teljesíteni kell 2600 kWA AC inverter teljesítményt és ehhez kapcsolódóan **minimum** 2600kWpeak inverter teljesítményt kell kiosztani. Az előírt megtermelt energia mennyiségének biztosítása ezen feltételek betartása mellett teljesítendő feladat.

13. Az előzetes kiosztásra a szántóföldi erőművi egységen a földhivatali térképmásolaton jelölt telekhatárokat tudtuk figyelembe venni. Kérjük, hogy a tó melletti telekhatár vonal (térképi vonal) felől adják meg hogy az „elvi” telekhatár vonalától milyen távolságban kezdhető el a napelem sorok cölöpölése.

Tervezői feladat ennek meghatározása

14. Kérjük egyértelműen határozzák, hogy a szántóföldi erőművi egység megközelítéséhez létesítendő új út milyen rétegrenddel, terhelhetőséggel, szélességgel és hosszúságban készüljön el.

A szabványi előírásoknak kell megfelelni a megközelítő út tekintetében, Ajánlatkérői többletkövetelmény nincsen. Rétegrend meghatározása tervezői feladat.

15. Van a megrendelőnek plusz igénye a területen elhelyezett napelemek és kerítés távolságára vonatkozóan?

Szabványoknak, jogszabályi előírásoknak kell megfelelni.

16. Ragaszkodnak a szabvány kerítéshez, vagy a gyár többi részén található kerítéssel harmonizáljon a rendszer?

Szabványoknak, jogszabályi előírásoknak kell megfelelni.

17. Kérjük adják meg miként kell kezelni a parkoló felé opcionálisan telepítendő többlet rendszerteljesítményt tekintettel az MGT-ben foglalt maximális AC teljesítményre.

Az parkoló felé telepített teljesítmény nem többletként hanem egyéb helyre telepített panelek kiváltásaként kell kalkulálni.

18. A „Carport” rendszer méretére, a parkoló lefedettségére mik a követelmények? Szükséges a teljes lefedettség vagy elegendő a termelés szempontjából optimálisabb csak részleges lefedettség?

Kérjük mindhárom gépjármű parkoló sáv fölé „Carport” jellegű napelemes rendszer telepítését.

19. Az út kialakításánál megengedett a meglévő út felhasználása?

Nem, az észak-dél irányú meglévő zúzottköves út nem használható. Kérjük a 6_melleklet_helyszinrajz_ut_es_kiosztas_tamasi_hus.pdf dokumentumban a zölddel jelölt nyomvonal figyelembe vételét úgy, hogy a terven megjelölt kék terület szélén szabadon tervezhető az út nyomvonala a kapuig.